

Proposta Nº 18/381



Município da Marinha Grande

Praça Guilherme Stephens

2430-960 Marinha Grande

Data	Validade da Proposta	V/ Referência	V/ Nº Contribuinte	Cliente	Moeda
22-11-2018	2 semanas		505 776 758	Engª Susana Silva	Euros

Intervenção de reparação de infiltrações na cobertura do PME, de acordo com:

1. No pavilhão 2 foram identificados os seguintes pontos a corrigir:
 - Fixação do “capacete” de remate da fachada entre portão lateral e túnel, num comprimento aproximado de 20ml;
 - Eliminação de 9 “pingadeiras” nos seguintes locais:
 - Por cima do portão lateral;
 - Zona lateral entre portão e escada de acesso ao piso superior (3 “pingadeiras”, uma delas por cima do quadro elétrico);
 - Zona lateral do piso superior entre café e topo do portão (4 “pingadeiras”)
 - Topo do pavilhão do lado direito do portão (1 “pingadeira” junto à parede)
2. Aplicação de caleira na zona de pegamento da cobertura de entrada com fachada do edifício;
 - Desmontagem de chapas existentes;
 - Forra da caleira existente com lã de rocha;
 - Aplicação de caleira em chapa inox de 1,5mm de espessura, num comprimento aproximado de 22ml;
 - Recolocação das chapas existentes;
 - Execução de descargas das caleiras para tubagem de PVC existente;
3. Aplicação de remate lateral entre fachada e cobertura na lateral esquerda do edifício de entrada;
 - Remate em L 220x200mm branco, num comprimento aproximado de 18ml;

Notas: Esta proposta contempla a utilização de plataforma elevatória para a realização do trabalho.

Total **5.400,00€**

Condições de Pagamento

30 dias após conclusão da obra

Prazo de Entrega

Início 26/11/2018 (previstos 4 dias de trabalho)

Observações

Ao valor apresentado acresce IVA à taxa legal em vigor.

Em caso de adjudicação, agradecemos o envio da proposta devidamente assinada e carimbada.

Agradecemos o vosso pedido de consulta.

(O Cliente)

