

## PARECERES:


Concordo.

Ao Sr. Venâncio para despacho  
superior.Sra. S.  
(29.08.2018)

## DESPACHOS:

Concordo.

A D J E para tramitação.

  
29.08.2018

|                   |  |                            |
|-------------------|--|----------------------------|
| Ref. <sup>a</sup> | EM/18/2018   | Data: 28 de agosto de 2018 |
| ASSUNTO:          | Remodelação dos ramais de abastecimento de água na Rua Ferreira de Castro - Marinha Grande. Ajuste Direto Simplificado n.º 04/2018 |                            |

Sobre o assunto em apreço, cumpre informar:

### 1. Identificação da necessidade

Respeita a presente ação à necessidade de remodelar ramais de abastecimento de água que se encontram em mau estado de conservação, originando roturas sucessivas.

### 2. Inserção nas atribuições municipais

A ação proposta, que visa garantir o abastecimento de água para consumo humano em quantidade e qualidade, enquadra-se nas atribuições municipais nomeadamente alínea k) do n.º 2 do artigo 23 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

### 3. Caracterização da necessidade

Encontra-se adjudicada uma empreitada designada por " Conservação da Rua Ferreira de Castro e Rua do Parque das Merendas da Portela - Consulta Prévia n.º 05/2018" que prevê, entre outros trabalhos, a pavimentação dos respetivos arruamentos.

Existe registo de um elevado numero de roturas na Rua Ferreira de Castro, todas originadas pela degradação natural do acessórios que compõem os ramais de abastecimento de água às habitações aí existentes.

O mau estado do pavimento deve-se em parte ao número elevado de roturas que se têm verificado naquele arruamento, não fazendo por isso sentido, proceder à pavimentação do arruamento sem remodelar previamente os respetivos ramais.

#### **4. Modo de satisfação da necessidade**

Não é possível proceder à execução destes trabalhos internamente, uma vez que não dispomos dos meios técnicos e humanos disponíveis.

Propõe-se por isso o recurso ao mercado.

#### **5. Preço base**

De acordo com as quantidades apuradas e a proposta de preço recolhida, obtém-se o valor base de 9.965,00 € (nove mil, novecentos e sessenta e cinco euros) que acresce de IVA à taxa legal em vigor, conforme mapa anexo.

#### **6. Justificação do preço base**

O preço base apontado resulta da consulta ao mercado, de acordo com o mapa de quantidades apurado.

#### **7. Proposta e fundamento do tipo de procedimento**

Considerando a ausência de meios técnicos e humanos disponíveis, propomos a adoção de um procedimento de ajuste direto simplificado, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 128.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2018, de 29 de janeiro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, à empresa Construções António Leal, SA.

#### **8. Prazo de execução**

O prazo de execução é de 15 dias.

#### **9. Rubrica do PPI**

A obra deve ser incluída na ação 2018/II/61 - Obras diversas no sistema de abastecimento em baixa.

#### **10. Classe de Alvará (IMPIC)**

A empresa possui o alvará contendo a 6.ª subcategoria da 2.ª categoria.

**11. Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)**

Classificação: 45232150-8 Obras de relacionadas com condutas para abastecimento de água.


**12. Documentos anexos**

Orçamento.

Declaração de inexistência de conflitos, de acordo com o n.º 5 do artigo 43.º do CCP.

À consideração superior,

O Técnico da DISU,

  
(EDITE MONIZ DOS SANTOS)



ANEXO XIII

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES**

(a que se refere o n.º 5 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos )

Edite Moniz dos Santos, Cartão de Cidadão n.º 10540939, com domicílio profissional em Praça Guilherme Stephens, 2430-522, Marinha Grande, na qualidade de funcionária da Câmara Municipal da Marinha Grande, declara não estar abrangido, na presente data, por quaisquer conflitos de interesses relacionados com o objeto ou com os participantes no procedimento n.º ADS 04/2018 respeitante à “Execução de ramais de abastecimento de água na Rua Ferreira de Castro”.

Mais declara que se durante o procedimento de formação do contrato tiver conhecimento da participação nele de operadores económicos relativamente aos quais possa existir um conflito de interesses, disso dará imediato conhecimento ao órgão competente da Câmara Municipal da Marinha Grande, para efeitos de impedimento ou escusa de participação no procedimento, nos termos do disposto nos artigos 45.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo.

Marinha Grande, 28 de agosto de 2018

EDITE  
MONIZ DOS  
SANTOS

Assinado de forma  
digital por EDITE  
MONIZ DOS  
SANTOS  
Dados: 2018.08.28  
18:02:13 +01'00'



# ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NA RUA FERREIRA DE CASTRO

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

OB.:

| ARTIGO   | DESIGNAÇÃO  | UNIDADES | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|----------|---|----------|------------|----------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>TRABALHOS PREPARATÓRIOS</b>  |          |            |                | <b>€ 1.025,00</b> |
| 1.2      | Remoção de camada betuminosa em zonas de abertura de vala da conduta e ramais com corte prévio recorrendo a serra mecânica ou demolição por fresagem, incluindo carga, transporte e descarga de produtos sobranes em operador certificado para tratamento destes resíduos.  | m2       | 120,00     | 5,00           | 600,00 €          |
| 1.3      | Prospecção de cabos telefónicos e de outras infraestruturas existentes (redes de Águas Residuais, rede de Abastecimento de Água, rede de Gás, rede Elétrica e outras).  | vg       | 1,00       | 425,00         | 425,00 €          |
| <b>2</b> | <b>RAMAIS</b>   |          |            |                | <b>€ 5.650,00</b> |
| 2.1      | Execução de ramais diâmetro 32mm (1") em tubo PEAD PN10, com comprimento médio de 15 mt, incluindo braçadeira em FFD pra PVC 160 x 1", acessórios em poliacetal, e válvula de serviço com ligação ISO para tubos PE, em poliacetal, completa (haste e cabeça móvel), remoção, ligação ao contador existente, ou fornecimento de caixa de contador caso seja necessário eventual reparação e pintura de paredes, incluindo abertura e tapamento de valas e todos os trabalhos e materiais. | un       | 6,00       | 650,00         | 3.900,00 €        |
| 2.2      | Execução de ramais diâmetro 50mm (1 1/2") em tubo PEAD PN10, com comprimento médio de 15 mt, incluindo braçadeiras, para PVC 160 x 1 1/2", acessórios em poliacetal, e duas válvulas de serviço com ligação ISO para dois tubos de PE de 32, em poliacetal, completa (haste e cabeça móvel), remoção de ramais existentes, ligação ao contador existente, eventual reparação e pintura de paredes, incluindo abertura e tapamento de valas e todos os trabalhos e materiais.              | un       | 2,00       | 875,00         | 1.750,00 €        |
| <b>3</b> | <b>VALVULAS E ACESSÓRIOS</b>  |          |            |                | <b>€ 2.500,00</b> |
| 3.1      | Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento, de cunha elastica em ferro ductil com revestimento epoxy e fuso em aço inoxidavel, do tipo "Fucoli" de bocas, ou equivalente, para PVC de diâmetro 160mm, incluindo, haste completa cabeça móvel, movimentação de terras, retirada da válvula existente, reposição de pavimentos e todos os trabalhos e  | un       | 3,00       | 700,00         | 2.100,00 €        |
|          | <b>NOTA: Para válvula da Sanit-Gobain Euro 20 tipo 24, acresce o valor de 87,5€</b>   |          |            |                |                   |
| 3.2      | Fornecimento e aplicação de válvulas de seccionamento, de cunha elastica em ferro ductil com revestimento epoxy e fuso em aço inoxidavel, do tipo "Fucoli" de bocas ou equivalente, para PVC de diâmetro 63mm, incluindo, haste completa cabeça móvel, movimentação de terras, retirada da válvula existente, reposição de pavimentos e todos os trabalhos e materiais inerentes.   | un       | 1,00       | 400,00         | 400,00 €          |
|          | <b>NOTA: Para válvula da Sanit-Gobain Euro 20 tipo 24, acresce o valor de 22,5€</b>   |          |            |                |                   |
| <b>4</b> | <b>PAVIMENTOS</b>   |          |            |                | <b>€ 540,00</b>   |
| 4        | VALA TIPO I   |          |            |                |                   |
| 4.1.1    | Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria (ABGE) extensa em sub-camada base com 0.30m de espessura, aplicado em duas camadas com 0.15m de espessura, após rega e compactação, incluindo todos os trabalhos e materiais, em zona de vala, conforme pormenor de projecto, incluindo troço de conduta Ø 90.  | m2       | 120,00     | 4,50           | 540,00 €          |
| <b>5</b> | <b>DIVERSOS</b>   |          |            |                | <b>€ 250,00</b>   |

# ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE

EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NA RUA FERREIRA DE CASTRO

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

OB.:

| ARTIGO       | DESIGNAÇÃO   | UNIDADES | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|--------------|--|----------|------------|----------------|-------------------|
| 5.1          | Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projeção - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elipsóide - GRS80, com os temas divididos | vg       | 1,00       | 250,00         | 250,00 €          |
| <b>TOTAL</b> |  |          |            |                | <b>€ 9.965,00</b> |

VALOR:

Ao valor mencionado será acrescido IVA à taxa legal em vigor

**Prazo de execução: A combinar**

O valor a faturar terá como base os Autos de Medição.

Condições de Pagamento: A combinar, sem retenção de qualquer valor.

Garruchas, 28 de agosto de 2018