

ORÇAMENTO 18100

A/C

Município da Marinha Grande

EMPREITADA

Trabalhos de reparação em coberturas na Casa Museu Afonso Lopes Vieira-S. Pedro Moel

Alcobaca 17-10-2018

PROPOSTA

Joaquim Maria Bernardes & Filhos, Lda, com sede na Rua Dr. Francisco Zagalo, s/n, 2460-041 - Alcobaça, contribuinte nº 500 692 211, titular do alvará de construção nº 6496 , contendo as autorizações de empreiteiro geral – classe 4 da 1ª categoria, depois de ter tomado conhecimento do objecto da empreitada de "Trabalhos de reparação em coberturas na Casa Museu Afonso Lopes Vieira-S. Pedro Moel", obriga-se a executar todos os trabalhos que constituem essa empreitada, em conformidade com o caderno de encargos, pelo preço global de oito mil novecentos e quarenta e oito euros e cinquenta centimos – (8.948,50€), que não inclui o imposto sobre valor acrescentado. À quantia supra acrescerá o Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor. Mais se declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.

Validade da proposta:

30 dias

Prazo de execução da obra:

30 dias calendário

Condições de pagamento:

Pronto Pagamento

Alcobaça, 17-10-2018

EMP Trabalhos de reparação em coberturas na Casa Museu Afonso Lopes Vieira-S.Pedro Moel
A/C Município da Marinha Grande
ORÇ 18100
DATA 17-10-2018

JMBernardes
CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

jmbernardes.com | geral@jmbernardes.com | 262 582 118

ART	DESIGNAÇÃO	QT	UN	PREÇO UN	PREÇO TOTAL
1	TRABALHOS DE REPARAÇÃO EM COBERTURAS				
1.1	Edifício das camaratas				
1.1.1	Remoção de fragmentos de telhas partidas e de resíduos de argamassas de assentamento, incluindo preparação das superfícies de topo dos beirados por forma a receber novas telhas.	95,00	m2	12,00 €	1 140,00 €
1.1.2	Colocação e assentamento de telhas restantes inteiras adicionadas com as da cobertura da casa da lenha, fixas com argamassas aditivadas conforme existente, incluindo montagem e desmontagem de andaime.	95,00	m2	26,00 €	2 470,00 €
1.2	Casa Museu				
1.2.1	Montagem e desmontagem de andaime c/ duas mesas de largura até à altura do beirado, nas zonas de intervenção na cobertura.	1,00	vg	1 280,00 €	1 280,00 €
1.2.2	Fornecimento e substituição de cerca de 50 telhas refª "Ibérica" da "Margon", incluindo revisão geral em toda a área da cobertura.	165,00	m2	8,50 €	1 402,50 €
1.2.3	Fornecimento e colocação de conjunto de "canto" no beirado e substituição de telha na cobertura da chaminé.	1,00	vg	340,00 €	340,00 €
1.3	Casa da Lenha				
1.3.1	Fornecimento e colocação de telha de canudo "CS" em toda a superfície da cobertura, incluindo todos os remates e acabamentos conforme existente, incluindo montagem e desmontagem de andaimes.	36,00	m2	56,00 €	2 016,00 €
1.4	Lavadouro				
1.4.1	"Compôr" toda a superfície da cobertura substituindo todas as telhas que se encontrem partidas.	25,00	m2	12,00 €	300,00 €
	TOTAL SEM IVA				8 948,50 €