

N.º Projecto : 132
 Descrição : REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO
 Projectista :

Código	Designação	Artigo			Elemento			
		E	Qtd.	Un.	Partes	Comp.	Larg.	Alt.
1	REPARAÇÕES DIVERSAS							
1.1	Fornecimento e aplicação de camada em tout-venant com 0.10m de espessura, rega e compactação, incluindo abertura de caixa, carga, transporte e descarga em operador certificado, todos os trabalhos e materiais.		512.500	M2				
1.2	Fornecimento e aplicação de calçada miúda em almofada de pó de pedra de 0,05x0,05x0,05, em passeio, incluindo aguada de cimento no refechamento das juntas ao traço 1:6, nivelamento de caixas e válvulas existentes, todos os trabalhos e materiais.		65.000	M2				
1.3	Fornecimento e aplicação de calçada grossa em almofada de pó de pedra de 0,10x0,10x0,10, em gare de estacionamento, incluindo aguada de cimento no refechamento das juntas ao traço 1:6, nivelamento de caixas e válvulas existentes, todos os trabalhos e materiais.		40.000	M2				
1.4	Levantamento e assentamento de calçada miúda em almofada de pó de pedra de 0,05x0,05x0,05, em passeio, incluindo aguada de cimento no refechamento das juntas ao traço 1:6, nivelamento de caixas e válvulas existentes, todos os trabalhos e materiais.		250.000	M2				
1.5	Fornecimento e assentamento de lancil de betão (recto ou curvo) 100x20x8cm, incluindo fundação em betão ciclópico.		125.000	ML				
1.6	Levantamento e assentamento de calçada grossa em almofada de pó de pedra de 0,10x0,10x0,10, em gare de estacionamento, incluindo aguada de cimento no refechamento das juntas ao traço 1:6, nivelamento de caixas e válvulas existentes, todos os trabalhos e materiais.		155.000	M2				
1.7	Levantamento e reposição de lancil em betão (recto ou curvo) 100x20x13cm, incluindo fundação em betão ciclópico.		200.000	ML				

OBS.: A coluna E em Artigos, indica as quantidades Elegíveis para as Obras Financiadas.